

Општинска управа Пожега
Пожега, Трг Слободе 9
Број: 404-1-56/2017
Датум: 17.03.2017. године

ЈН. БР:1.3.17/2017

ОДГОВОРИ НА ТРАЖЕНЕ ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА у поступку јавне набавке мале вредности МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ на објекту „Бамби“ Предшколске установе „Олга Јовичић Рита“ Пожега.

ПИТАЊЕ:

-pod tackom 1.da li podrazumevate kompletno gletovanje svih površina ili samo na mestima gde je to neophodno.

-pod tackom 2 da li podrazumevate gletovanje u dva sloja sa brusnjem svih površina ili samo priprema za krecenje.

ОДГОВОР: Одговори на Ваша питања налазе се у конкурној документацији на страни 5:

Технички опис

Извести потребне радове припреме, глетовања и кречења дисперзијом зидова и плафона, односно водоперивом дисперзијом у висини 120цм од пода у свим просторијама.

Сви радови морају бити изведени у складу са важећим прописима и према одобреној документацији, уз примену свих мера хигијенско – техничке заштите и заштите на раду. Неопходно је да сви уграђени материјали буду припремљени и уграђени у складу са упутством произвођача, прописаног квалитета, одн. да поседују атесте.

Материјали се морају употребити у свему према упутству произвођача. Обојене површине морају бити чисте, без трагова четки и ваљака, потпуно уједначеног интензитета, без мрља. Боја мора да прекрије подлогу у потпуности, сви завршеци обојених површина морају бити равни и правилни, као и састави са вратима, прозорима и на додиру два тона. Водоперива дисперзијаје у свим просторијама до нивоа парапета 120цм од пода, у другој нијанси.

У оквиру описа по позицијама подразумева се:

- **Набавка и постављање заштите отвора, врата и прозора – полиетиленска фолија. Фолију причврстити папирним лепљивим тракама, водећи рачуна да се не оштети столарија.**
- **Набавка и постављање заштите подова – дебља полиетиленска фолија. Фолију причврстити папирним лепљивим тракама, водећи рачуна да се не оштети подна облога.**
- **Монтажа и демонтажа помоћне скеле у објекту, за рад у просторијама. Скела мора бити изведена по свим ХТЗ прописима.**
- **Вертикални и хоризонтални транспорт материјала,**

- Стругање и глетовање зидова и плафона, емулзионим китом. Све површине остругати и опрати, а затим обрусити, очистити и извршити импрегнацију. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине.
- Китовати и глетовати емулзионим китом први пут. Све површине **фино** пребрусити па китовати и глетовати емулзионим китом други пут.
- Кречење у две руке, односно до задовољавајућег покривног слоја.
- Чишћење и прање градилишта по завршетку свих радова. **Детаљно** чишћење целог градилишта, прање свих стаклених површина, чишћење и **фино** прање свих унутрашњих простора и спољних површина.

Комисија за јавну набавку бр. 1.3.17/2017