

Општинска управа Пожега
Пожега, Трг Слободе бр. 9
Број: 404-1-84/2017
Датум: 14.06.2017. године

Јавна набавка број: **1.3.26/2017**

Предмет: Измена конкурсне документације јавне набавке Асфалтирање локалних путева у месним заједницама (Мала Жежевица, Горња Добриња, Лорет, Бакионица, Пилатовићи, Лопаш, Милићево село, Горобиље), у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12,14/15 и 68/15).

Врши се измена конкурсне документације:

У позицији 1 **PREDRAČUN RADOVA NA ASFALTIRANJU PUTA** – за сваку месну заједницу брише се реченица „Valjanje sa nabavkom i razastiranje sitnog materijala“.

Након измене позиција 1 гласи:

Mašinska priprema podtla-posteljice, sa planiranjem i valjanjem.

Измена су на странама од 18-21.

У прилогу се налазе измењене стране конкурсне документације.

Потребно је да сви потенцијални понуђачи за предметни поступак јавне набавке измењене стране конкурсне документације одштампају и приложе као саставни део конкурсне документације.

КОМИСИЈА

ASFALTIRANJE LOKALNIH PUTEVA NA TERITORIJI OPŠTINE POŽEGA

Mala Ježevica, Gornja Dobrinja, Loret, Bakionica, Pilatovići, Lopaš, Milićevo selo, Gorobilje

PREDRAČUN RADOVA NA ASFALTIRANJU PUTA - Mala Ježevica (iz Dobrinje)

L=1200m, širina puta 3m

1	Mašinska priprema podtla-posteljice, sa planiranjem i valjanjem.	m2	4800,00	x	=
2	Nabavka, transport i ugradnja tampona 0-31 mm u sloju debljine 10 cm sa razastiranjem i valjanjem do potrebne zbijenosti	m2	4800,00	x	=
3	Mašinsko asfaltiranje kolovoza saobraćajnice od mase AB 11, debljine 4 cm sa prethodnim prskanjem podloge emulzijom	m2	3600,00	x	=

SVEGA:

PREDRAČUN RADOVA NA ASFALTIRANJU PUTA - Gornja Dobrinja

L=500m, širina puta 4m

1	Mašinska priprema podtla-posteljice, sa planiranjem i valjanjem.	m2	2500,00	x	=
2	Nabavka, transport i ugradnja tampona 0-31 mm u sloju debljine 10 cm sa razastiranjem i valjanjem do potrebne zbijenosti	m2	2500,00	x	=
3	Mašinsko asfaltiranje kolovoza saobraćajnice od mase AB 11, debljine 4 cm sa prethodnim prskanjem podloge emulzijom	m2	2000,00	x	=

SVEGA:

PREDRAČUN RADOVA NA ASFALTIRANJU PUTA - Loret (Ostojići-Groblje-Škola)

L=600m, širina puta 2.6m

1	Mašinska priprema podtla-posteljice, sa planiranjem i valjanjem.
---	--

		m2	2160,00	x	=
2	Nabavka, transport i ugradnja tampona 0-31 mm u sloju debljine 10 cm sa razastiranjem i valjanjem do potrebne zbijenosti	m2	2160,00	x	=
3	Mašinsko asfaltiranje kolovoza saobraćajnice od mase AB 11, debljine 4 cm sa prethodnim prskanjem podloge emulzijom	m2	1560,00	x	=
SVEGA:					
PREDRAČUN RADOVA NA ASFALTIRANJU PUTA - Bakionica - Trubačko naselje (oba kraka) L=1200m, širina puta 3m					
1	Mašinska priprema podtla-posteljice, sa planiranjem i valjanjem.	m2	4800,00	x	=
2	Nabavka, transport i ugradnja tampona 0-31 mm u sloju debljine 10 cm sa razastiranjem i valjanjem do potrebne zbijenosti	m2	4800,00	x	=
3	Mašinsko asfaltiranje kolovoza saobraćajnice od mase AB 11, debljine 4 cm sa prethodnim prskanjem podloge emulzijom	m2	3600,00	x	=
SVEGA:					
PREDRAČUN RADOVA NA ASFALTIRANJU PUTA - Pilatovići (Groblje iz Bajića) L=600m, širina puta 3m					
1	Mašinska priprema podtla-posteljice, sa planiranjem i valjanjem.	m2	2400,00	x	=
2	Nabavka, transport i ugradnja tampona 0-31 mm u sloju debljine 10 cm sa razastiranjem i valjanjem do potrebne zbijenosti	m2	2400,00	x	=
3	Mašinsko asfaltiranje kolovoza saobraćajnice od mase AB 11, debljine 4 cm sa prethodnim prskanjem podloge emulzijom	m2	1800,00	x	=

SVEGA:				
PREDRAČUN RADOVA NA ASFALTIRANJU PUTA - Lopaš (put od prodavnice) L=600m, širina puta 3m				
1	Mašinska priprema podtla-posteljice, sa planiranjem i valjanjem.	m2	2400,00	=
2	Nabavka, transport i ugradnja tampona 0-31 mm u sloju debljine 10 cm sa razastiranjem i valjanjem do potrebne zbijenosti	m2	2400,00	=
3	Mašinsko asfaltiranje kolovoza saobraćajnice od mase AB 11, debljine 4 cm sa prethodnim prskanjem podloge emulzijom	m2	1800,00	=
SVEGA:				
PREDRAČUN RADOVA NA ASFALTIRANJU PUTA -Milićevo selo (Rakovići) L=1000m, širina puta 3m				
1	Mašinska priprema podtla-posteljice, sa planiranjem i valjanjem.	m2	4000,00	=
2	Nabavka, transport i ugradnja tampona 0-31 mm u sloju debljine 10 cm sa razastiranjem i valjanjem do potrebne zbijenosti	m2	4000,00	=
3	Mašinsko asfaltiranje kolovoza saobraćajnice od mase AB 11, debljine 4 cm sa prethodnim prskanjem podloge emulzijom	m2	3000,00	=
SVEGA:				
PREDRAČUN RADOVA NA ASFALTIRANJU PUTA - Gorobilje (Crkva) L=550m, širina puta 3m				
1	Mašinska priprema podtla-posteljice, sa planiranjem i valjanjem.	m2	2200,00	=
2	Nabavka, transport i ugradnja tampona 0-31 mm u sloju			

	debljine 10 cm sa razastiranjem i valjanjem do potrebne zbijenosti	m2	2200,00	x	=
3	Mašinsko asfaltiranje kolovoza saobraćajnice od mase AB 11, debljine 4 cm sa prethodnim prskanjem podloge emulzijom	m2	1650,00	x	=
SVEGA:					

UKUPNO:

PDV 20%

SVEGA: