

P O N U D A

Za izvođenje radova na redovnom održavanju javne rasvete u gradu Požega seoskim mesnim zajednicama na teritoriji Opštine Požega za 2017/2018. godinu

Red. broj	OPIS POSLA	Jedinica mere	Prosečno predviđena količina za rad	CENA po jed. mere	Ukupan iznos	Primedba
1	2	3	4	5	6	7
1	Ručni iskop rova u zemlji III - IV kategorije dim. 0,4*0,8m, uz ponovno vraćanje iskopane zemlje sa nabijanjem u slojevima	m1	160			
2	Ručni iskop rova u zemlji III - IV kategorije dim. 0,4*0,8m, uz prethodno uklanjanje asfaltnog ili betonskog zastora sečenjem ili štemovanjem pneumatskim čekićem	m1	10			
3	Ručni iskop zemlje za temelj stuba javne rasvete u zemljištu III - IV kategorije sa odvozom viška zemlje na deponiju do 5km	m3	5			
4	Iskop i vadenje starog temelja stuba, bez obzira na način, utovar i odvoz na deponiju do 5km	kom.	5			
5	Betoniranje temelja stuba javne rasvete prosečne zapremine 0,6m3 sa ugradnjom metalnog ankera i PVC uvodnika za prolaz kablova. Pozicija obuhvata samo rad. Materijal naručuje investitor.	kom.	5			
6	Polaganje PVC cevi u iskopani rov do prečnika 100mm.	m1	60			
7	Polaganje kabla u iskopani rov do prečnika 4*25mm ² .	m1	160			
8	Polaganje pozor trake u iskopani rov.	m1	160			
9	Polaganje pocinkovane trake FeZn 25*4mm.	m1	100			
10	Polaganje GAL štitnika	m1	60			

11	Nastavljanje napojnog voda kablovskom TSK spojnicom sa svim pripadajućim radovima - upotreba automobila za prevoz	kom.	11			
12	Nastavljanje napojnog voda bez upotrebe spojnice /nastavljanje u samom stubu/ - upotreba automobila za prevoz.	kom.	2			
13	Demontaža - montaža stuba javne rasvete H=5-9m1 sa svim pripadajućim radovima - upotreba dizalice U slučaju bravarskih radova cena >30%.	kom.	15			
14	Zamena metalne cevi na stubu - Ø60-165mm (nastavak do 2m). Materijal nabalja investitor.	kom.	1			
15	Izrada i montaža anker ploče na metalni stub H=5-9m1. Materijal nabalja investitor.	kom.	2			
16	Farbanje stuba upotrebom dizalice, bojom 3u1, u dva sloja uz prethodnu pripremu svih površina stuba po uputstvu proizvođača farbe	ml	500			
17	Utvrđivanje mesta kvara na podzemnom kablovskom - upotrebna mernih kola.	kom.	4			
18	Ručni iskop rova za betonski stub N9 /160-250	kom.	5			
19	Mašinski iskop rova za betonski stub N9 /160-250	kom.	5			
20	Montaža betonskog stuba N9 /160-250 - upotreba dizalice.	kom.	3			
21	Montaža vazdušnog snopa X00/0-A 2*16mm2 uz sve pripadajuće radove	ml	400			
22	Montaža vazdušnog snopa X00/0-A 4*16mm2, sa svim pripadajućim radovima.	ml	300			
23	Demontaža vazdušnog snopa 2*16mm2, sa svim pripadajućim radovima.	ml	50			
24	Demontaža vazdušnog snopa X00/0-A 4*16mm2.	ml	10			
25	Montaža - demontaža sa svim pripadajućim radovima užeta ALČ 1*25mm2.	ml	10			
26	Montaža jednokrake lire na betonski stub, dužina lire 1m sa svim pripadajućim radovima - upotreba dizalice.	kom.	6			
27	Montaža kratke lire na betonski stub, dužina lire do 0,5m, sa svim pripadajućim radovima - upotreba dizalice.	kom.	1			

28	Postavljanje metalne obuhvatnice - obujmice na betonski stub - upotreba dizalice	kom.	6			
29	Postavljanje nosača za reflektor na metalnom ili betonskom stubu - upotreba dizalice.	kom.	2			
30	Zamena hvataljke za snop sa svim pripadajućim radovima - upotreba dizalice	kom.	50			
31	Nastavljanje vazdušnog provodnika (snopa) - upotreba dizalice	kom.	5			
32	Zamena kleme (Al/Cu Fidos) sa svim pripadajućim radovima - upotreba dizalice.	kom.	80			
33	Zamena osigurača u Trafo stanici - upotreba auta za prevoz.	kom.	83			
34	Zamena postolja osigurača u Trafo stanici	kom.	1			
35	Zamena sklopke u Trafo stanici ili u GMRO - upotreba auta za prevoz.	kom.	5			
36	Zamena brojila u Trafo stanici ili u GMRO - upotreba vozila za prevoz.	kom.	1			
37	Priključenje - isključenje stuba na napojni vod ili uzemljivač sa svim pripadajućim radovima - upotreba vozila za prevoz.	kom.	30			
38	Priključenje napojnog voda u Trafo stanici - upotreba vozila za prevoz	kom.	5			
39	Zamena provodnika u metalnom stubu sa svim pripadajućim radovima - upotreba dizalice.	ml	100			
40	Zamena osigurača u stubu sa svim pripadajućim radovima - upotreba vozila za prevoz.	kom.	30			
41	Zamena RP ploče sa uklanjanjem stare. U slučaju bravarskih radova cena >30% - upotreba automobila za prevoz.	kom.	10			
42	Postavljanje poklopca na stubu uz zamenu dotrajalih vijaka. U slučaju bravarskih radova cena >30% - upotreba automobila za prevoz.	kom.	25			
43	Zamena sijalice na svetiljci - upotr. dizalice	kom.	521			
44	Zamena prigušnice na svetiljci - upotr. dizalice	kom.	80			

45	Zamena upaljača na svetiljci - upotr. dizalice	kom.	40			
46	Zamena fasunga sa svim pripadajućim radovima - upotr. dizalice	kom.	60			
47	Montaža - demontaža svetiljke ili reflektora, sa svim pripadajućim radovima - upotreba dizalice.	kom.	120			
48	Remont demontirane svetiljke ili reflektora. Pozicija obuhvata: - zamena veza u svetiljci - čišćenje, komplet farbanje, i sve radove na zameni i ugradnji sitnog materijala - zamena dela opreme - u slučaju bravarskih radova cena >30%	kom.	10			
49	Sitne intervencije na popravci unutrašnje instalacije u svetiljci (zamena kleme, nastavljanje izgorelog dela veze, dotezanje labavih vijaka i sl.) - upotreba dizalice.	kom.	10			
50	Postavljanje protektora, bistrog stakla ili opal kugle uz uklanjanje starog - upotreba dizalice.	kom.	100			
51	Zamena forela sa svim pripadajućim radovima - upotreba automobila za prevoz.	kom.	10			
52	Zamena uklopnog sata sa svim pripadajućim radovima - upotreba automobila za prevoz.	kom.	1			
53	Zamena foto oka sa demontažom starog - upotreba automobila za prevoz.	kom.	15			
54	Podешavanje vremena na uklopnom satu, ili osvetljaja na forelu - upotreba automobila za prevoz.	kom.	30			
55	Pregled priključne instalacije stuba javne rasvete sa potrebnim merenjem bez razvezivanja veza - upotreba automobila za prevoz.	kom.	20			
56	Pregled priključne instalacije stuba javne rasvete sa potrebnim ispitivanjima uz razvezivanje veza. Pozicija obuhvata vraćanje veza u prvobitno stanje - upotreba automobila za prevoz.	kom.	30			
57	Montaža sa demontažom svetlosnih novogodišnjih dekorativnih figura i priključenje na mrežu - upotreba dizalice.	kom.	20			

58	Montaža sa demontažom dekorativnih svetlosnih zavesa širine do 1m sa svim pripadajućim radovima - upotreba dizalice.	m1	120			
59	Montaža sa demontažom dekorativnih svetlosnih zavesa širine do 1m sa svim pripadajućim radovima - upotreba automobila za prevoz.	m1	40			
60	Montaža sa demontažom svetlosnih dekorativnih lančanica, sa svim pripadajućim radovima - uz upotrebu dizalice.	m1	1000			
61	Montaža sa demontažom svetlosnih dekorativnih creva, sa svim pripadajućim radovima - uz upotrebu dizalice.	m1	100			
	Napomena: Pozicije ponude pod red. Br. 57,58, 59,60 i 61 podrazumevaju da se pre montaže opreme izvrše pregled i eventualna otklanjanja kvarova na istoj, do zamene i popravke iste u toku rada, odnosno eksploatacije.					
62	Merenje zaštitnog uzemljenja stuba na stubu javne rasvete i izdavanje potrebnog atesta.	kom.	50			
63	Prepravka živine svetiljke na natrijumovu (ili Metal halogenu). U poziciju spadaju svi radovi na zameni, upotreba prigušnice i sijalice - upotreba dizalice.	kom.	25			
64	Rezanje grana drveta oko svetiljke, odvoženje grana na deponiju do 2km - upotreba dizalice.	kom.	10			
65	Zamena zalomljenih vijaka na otvoru za poklopac stuba, uz sve pripadajuće radove (sečenje, bušenje, narezivanje) - upotreba automobila za prevoz.	kom.	10			
66	Demontaža, čišćenje ili pranje stakla ili protektora, montaža istih - upotreba dizalice.	kom.	20			
67	Numerisanje stubova javne rasvete, farbanjem i upotrebom šablona sa svim pripadajućim radovima - upotreba automobila za prevoz.	kom.	10			
68	Rad KV - radnika na nespecifičnim poslovima	čas	80			
69	Rad VKV - radnika na nespecifičnim poslovima	čas	5			
70	Rad NK - radnika	čas	60			
71	Rad auto dizalice u mestu na nespecifičnim poslovima	čas	15			
72	Rad putničkog ili drugog vozila po kilometru	km.	50			

73	Zamena starih dotrajalih svetiljki novim uz sve pripadajuće radove	kom.	10			
74	Troškovi ulaska u razvodna postrojenja - TS	čas	20			
				SVEGA:	dinara	
				PDV 20%:	dinara	
				U K U P N O:	dinara	

- Napomena:**
1. Ponudjač popunjava kolone pod rednim brojevima 5 i 6 i po potrebi kolonu pod rednim brojem 7.
 2. Potreban materijal za održavanje javne rasvete obezbeđuje investitor.
 3. Radi određivanja troškova vozila obaveštavamo vas da je najudaljenije svetlosno mesto 1,5km od centra grada, što nači da prosečna kilometraža po jednoj poziciji ne bi trebala da predje 3km.
 4. Izvodjač radova obezbeđuje dozvolu za ulazak u razvodna postrojenja.
 5. Izvodjač radova se stara i odgovara za ispravnost javne rasvete i samostalno preduzima mere u slučaju kvarova koji ugrožavaju život i zdravlje ljudi.
 6. Plan nabavke - tekstualni opis koji vam dostavljamo u prilogu Ponude je sastavni deo Ponude i Ponudjač je obavezan da se sa istim upozna što potvrđuje svojim potpisom i pečatom.

Ostali uslovi:

1. Uslovi plaćanja: _____
2. Garantni rok za radove: _____
3. Rok izvršenja: _____
4. Ostali što smatrate da je važno za uspeh vaše ponude:

SAGLASAN SA PONUDOM,

PONUDJAČ,
